

業務概要

項目	No	工種	工種の内容
橋梁工	1	橋梁補強工	耐震補強(下部工)、落橋防止(下部工)
	2	橋梁塗装工	橋梁塗替塗装
	3	橋梁はく落対策工(その1)	断面修復、毀損した壁高欄・緑石の補修
	4	橋梁はく落対策工(その2)	剥落防止シートの設置、落下防止ネット等の設置
	5	検査路補修工	腐食等による検査路の補修、新設
	6	橋梁伸縮装置補修工(その1)	伸縮装置の取替、伸縮装置の部分補修(伸縮装置取替A) ・・・NEXCO東日本・土木工事共通仕様書による種別
	7	橋梁伸縮装置補修工(その2)	伸縮装置の取替、伸縮装置の部分補修(伸縮装置取替E、M1) ・・・NEXCO東日本・土木工事共通仕様書による種別
	8	橋梁伸縮装置後打コンクリート補修工	超硬コンクリートによる補修
	9	橋梁桁端部補修工	劣化等によるコンクリート橋桁端部の補修
	10	橋梁壁高欄補修工	壁高欄の補修工(スマートウォール工法を含む)
	11	排水施設工	排水装置の取替、新設
	12	橋梁その他	上記以外の橋梁補修(鋼橋の断面修復など)
トンネル工(C-BOX)	13	トンネル補強工	覆工補修、空洞対策
	14	漏水防止工	漏水防止樋の新設・取替(トンネル、C-BOX等)
	15	はく落対策工	剥落防止シートの設置、落下防止ネット等の設置(C-BOXを含む)
	16	トンネル内装工	内装板、タイル等の撤去、設置、補修
	17	トンネル監視員通路補修工	監視員通路の補修(スマートウォール工法を含む)
	18	排水施設工	グレーチング取替、円形水路、緑石の補修
	19	ハンドレール工	毀損したハンドレールの補修
20	トンネルその他	上記以外のトンネル工事(インバート設置工など)	
舗装工	21	機械打換工	アスファルト舗装、コンクリート舗装、舗装補修の機械施工
	22	機械打換工(小規模)	小型切削機を使用した小規模打換工
	23	人力打換工	人力作業による舗装打ち換え工
	24	その他	平板ブロック、インターロッキング舗装等
コンクリート工	25	鉄筋コンクリート工(大規模)	1回当たり50㎡以上のコンクリート打設量
	26	鉄筋コンクリート工(小規模)	無筋コンクリート工又は1回当たり50㎡程度未満のコンクリート打設量
土工	27	のり面工	じゃかご、フトンカゴ工、ブロック積み、コンクリート枠等 L型擁壁工、のり面工点検階段の設置
	28	コンクリートシール工	中央分離帯、のり面、小段等の防草対策シール工
	29	防草シート工	中央分離帯、のり面、小段等の防草対策シート工
	30	ボーリング工	水抜きボーリング
	31	土工	道路掘削工、切土、盛土、のり面整形、田面復旧工等
	32	落石防止工	落石防止網・柵の新設・取替
	33	雪崩防止対策工	雪崩防止柵、雪崩予防柵、せり出し防止柵等の新設・取替
	34	用・排水施設工	用・排水構造物の新設・取替 毀損したグレーチング・固定金具(ボルト、チェーン等)の取替
	35	その他	上記以外の土工工事 ※内容が備考欄に記入下さい
	35	その他	上記以外の土工工事 ※内容が備考欄に記入下さい
遮音壁工	36	遮音壁補修工	遮音壁の設置、補修、落下防止対策等
	37	防護柵工	防護柵(ガードレール、ガードケープル、ボックスビーム、ワイヤーロープ) の新設、取替
	38	立入防止柵工	立入防止柵の新設、取替、改良
	39	落下防止柵工	中分落下防止、落下物防止柵、飛雪防止柵の新設、取替
	40	眩光防止施設工	眩光防止施設の新設・取替
交通安全・施設工	41	その他	上記以外の交通安全施設工事
	42	標識工	標識、距離標等の新設、取替、落下防止対策等
	43	路面標示工	路面標示工の新設、塗り替、薄層舗装
	44	視線誘導標工	視線誘導標、車線分離標の新設・取替
	45	その他	上記以外の交通管理施設工事
交通管理・施設工	42	標識工	標識、距離標等の新設、取替、落下防止対策等
	43	路面標示工	路面標示工の新設、塗り替、薄層舗装
	44	視線誘導標工	視線誘導標、車線分離標の新設・取替
警備業	50	交通保安員	警備業許可業者
	51	調査	市場調査(材料価格調査等)
	52	測量	保全工事の現地測量
調査・測量・設計	53	設計	保全工事の設計、構造計算業務
	54	建築工事	